Bodenaufbau EG

Abbruch Estrich ca.70 mm
Oberbelag ca.20 mm
Zementestrich DIN 18560 ≥ 60 mm
Trennlage, z.B. 0,2 mm PE-Folie
Polystyrol-Trittschalldämmplatte 20 mm

Schnitt A-A

±0,00
-0,11
-0,36
-0,71
-0,71 ≙ 310,41 ü. NN
311,12
311,08
310,76
-0,71
-0,45
UZ Bestand
Stahlbetondecke 220 mm
Luftraum (zwischen UK Stahlbetondecke und OK Akustikdecke) ≥ 50 mm
Unterdecke Raumakustik
UK Unterzug
Ansicht Pfeilervorlage
30-er Kabelrinne Elektriker
UK Sturz
Abkofferung für Installationen
Sonnenschutz
Grundstücksgrenze
OK Gehsteig
309,94
-1,18
ca. 40
Spundwand z. B. Larssen 603
3,00
4,30
2,83
2,99⁵
2,22⁵
max. Raumhöhe 2,85⁵
2,63
Raumhöhe Abkofferung 2,68⁵
Ansicht Pfeilervorlage
1,94
2,07
1,94
Fensterrahmen ändern
OK Brüstung
-2,54
sandiges nichtbindiges Material
versickerungs-fähige Platten
Sockelputz
ggf. Ortbeton vg. Feuchtigkeit Fugen
Abdichtung
Entwässerung DN100
-3,48
-3,78
-3,67
-4,47
Abschnittsweise Unterfangung unbewehrter Beton
1,15
1,15
Absolute Koten
-2,87
-3,07
-3,29
-3,46
308,25
307,83
307,66
Bodenplatte neu
± 0 ≙ 311,12 ü. NN

Bodenaufbau UG

10 mm Belag
40 mm Estrich
18 mm TSD
100 mm WD, PUR

Sauberkeitsschicht
Bestandsfundament
Medienversorgung (Gas, Wasser, Strom)

Neu
Bestand, Abbruch
Bestand, bleibt

BV Umbau und Nutzungsänderung einer Spielwarenfabrik in eine Wirtschafts- und Realschule, Widhalmstraße 4, 90459 Nürnberg
AG Rudolf Sabel gemeinnützige Schulbetriebsgesellschaft mbH, Nürnberg, Eilgutstr. 1[illegible] Hr. Curt C. Rätz

Planinhalt Lichtgraben-Ost

gez.: MS
geprüft: KK
Maßstab 1 / 25
Datum 06.09.2011
Plan-Nr. D-309 Lichtgraben Ost

Architektengemeinschaft
BLOSS | TEAM-A-3

VORABZUG